

OBAVIJEST



Grad Omiš obavještava da je u skladu sa Planom nabave za 2019. godine započeo postupak javne nabave za izvođenje radova na uređenju ulice Fošal sa sanacijom komunalne infrastrukture u skladu sa rezultatima javnog pozivnog arhitektonskog natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja i urbane opreme ulice Fošal, koji je proveden 2009. godine.

Početak radova se očekuje sredinom listopada/2019.god.

Izvođenje radova bi bilo zaustavljeno za vrijeme trajanja turističke sezone 2020.god, a predviđeni rok završetka svih radova je travanj 2021. godine.

Ovim projektom planira se uređenje i sanacija pješačkog dijela ulice Fošal, od završetka mosta na zapadnoj strani, do početka S krivine na istočnoj strani, te s obje strane državne ceste D8, pri čemu cesta ni u kojem svom dijelu ne ulazi u predmet projekta.

Na sjeveroistočnoj strani obuhvat je određen linijom pročelja starog dijela grada, na jugoistočnoj strani granica obuhvata također prati pročelja postojećih građevina, uz obuhvaćanje 'džepova' ispred zgrada koji se funkcionalno i vizualno nastavljaju na šetnicu uz cestu.

Svi dijelovi obuhvata zadržavaju svoju dosadašnju namjenu i ostaju javna površina s pripadajućim postojećim sadržajima- tržnica, trg, šetnica, površine za štekate ugostiteljskih objekata, površine za smještaj montažnih trgovačkih objekata i sl.

Predviđena je zamjena postojeće podne obloge na pješačkom dijelu obuhvata, sanacija postojećih hidro i elektro instalacija, te poboljšavanje cjelokupne infrastrukturne mreže planiranog obuhvata, uređenje postojećih hortikulturnih zona, s posebnim naglaskom na sanacijom korijenja visokih

platana, zamjena postojeće cestovne rasvjete i zaštitne ograde te postavljanje nove komunalne opreme (klupe, koševi...).

Ovim projektom se definira i položaj budućih planiranih tipskih objekata različite namjene.

Projektom se predviđa zamjena postojeće podne površine novom, koja bi se u glavnini izvodila od kamena debljine 6cm, u 3 različite obrade, a manjim dijelom, većinom u konzervatorskoj zoni B, od bijelog betona, brušenog i četkanog, debljine d=12cm.

Projektom je određeno kameno popločanje pješačkih površina.

Svi postojeći poklopci okana se uklanjaju i zamjenjuju novima, Al-poklopcima s ispunom od prirodnog kamena ili betona, ovisno o mikrolokaciji, tj. obradi okolnog poda.

Sve postojeće hortikulturene površine se zadržavaju, uz proširivanje površine zelenila, odnosno niskih žardinjera na jugozapadnoj strani i planiranje nove dvije manje niske žardinjere na istoj strani, na poziciji predviđenih tipskih objekata.